SYMBOL		01	02	03	04	05	06	07	08	09	O10	O11	O12	O13	O13
RODZAJ OKNA		R.U.	R.	R.	R.	R.U.	U.	U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	S	S
SCHEMAT															
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW	So	1000	1700	900	800	500	1800	1800	1100	1100	900	800	1200	1800	1000
	Ho	1300	1700	1200	900	500	6350	3600	3000	2200	1300	900	900	900	1000
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	**15**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PIĘTRO I	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**10**	**2**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PIĘTRO II	**2**	**-**	**5**	**3**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**1**	**-**
ILOŚĆ ŁĄCZNA CAŁKOWITA SZTUK		**27**	**1**	**5**	**3**	**2**	**1**	**1**	**10**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**
UWAGI		DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE z okiennicami drewnianym	DREWNIANE	DREWNIANE	ALUMINIOWE jedno pole okienne w narożniku okna umożliwiający montaż w przyszłości siłowników klapy dymowej wywiewnej	ALUMINIOWE jedno pole okienne w narożniku okna umożliwiający montaż w przyszłości siłowników klapy dymowej wywiewnej	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	WYŁAZ DACHOWY
		Okna z profili drewnianych z uszczelkami typu AD i MD , kolor profili białY, - uchylne , klamki Standard - białe , tłumienie hałasu min.30 dB , Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termofloat i 16 mm szczeliną wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Okna wyposażone nawiewniki okienne higrosterowane typu Aereco. 1 sztuka na 1 okno					Okna z profili aluminiowych z uszczelkami typu AD i MD , kolor profili białY, - uchylne , klamki Standard - białe , tłumienie hałasu min.30 dB , Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termofloat i 16 mm szczeliną wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki.			Okna z profili drewnianych z uszczelkami typu AD i MD , kolor profili białY, - uchylne , klamki Standard - białe , tłumienie hałasu min.30 dB , Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termofloat i 16 mm szczeliną wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Okna wyposażone nawiewniki okienne higrosterowane typu Aereco. 1 sztuka na 1 okno				

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).

KAJOCH
Kompleksowa Obsługa Budownictwa

Pracownia: ul.Kwiatowa 12, 64-121 Kąkolewo
T/F (065) 528 76 99 , e-mail kajoch_czesław@go2.pl

Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	projekt budowlany	
Inwestor:	Wójt Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 , 59-975 Sulików			
Nazwa inwestycji:	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE			
Generalny projektant:		Nr uprawnień:	Podpis/pieczątka:	
Projektanci:	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski			
Sprawdził:				
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		04.2007	A-05	1:100

UWAGI PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione