



ZP.271.1.1.2011.2

Sulików, dnia 14 lutego 2010r.

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików.

ETAP I: Budowa Izerskiego Placu Zabaw w Sulikowie

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego poniżej przedstawiam pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy przedmiotem przetargu jest zamontowanie 12 szt. ławek zgodnie z przedmiarem poz.13 czy 24 sztuk (12x2=24szt.)zgodnie z projektem rys. nr 3 pn. Plac zabaw - koncepcja (ETAP I) załączony do SIWZ ?

Ad. 1 – 12 sztuk ławek - tak jak w przedmiarze.

Pytanie 2

Czy przedmiotem przetargu jest zamontowanie 6 szt. koszy na śmieci zgodnie z przedmiarem poz.14 czy 12 sztuk (po jednym koszu przy dwóch ławkach) zgodnie z projektem rys. nr 3 pn. Plac zabaw - koncepcja (ETAP I) załączony do SIWZ ?

Ad. 2 – 6 sztuk koszy na śmieci – tak jak w przedmiarze.

Pytanie 3

Czy przedmiotem przetargu jest nasadzenie drzew i jakich drzew, w ilości 9 sztuk zgodnie z projektem rys nr 3 pn. Plac zabaw - koncepcja (ETAP –I) załączony do SIWZ, w przedmiarze nie ujęto tego zakresu ?

Ad. 3 – zgodnie z przedmiarem - brak drzew.

Pytanie 4

Czy przedmiotem przetargu jest ułożenie placów i chodników z kostki betonowej szarej czy kolorowej, poz.9 przedmiaru ?

Ad. 4 – kostka szara.

Pytanie 5

Czy przedmiotem przetargu jest remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i w jakiej ilości, w przedmiarze nie ujęto zakresu remontu nawierzchni asfaltowych, natomiast wg projektu rys nr 5 - przekrój poprzeczny AA należy wykonać remont nawierzchni asfaltowych ?

Ad. 5 – zgodnie z przedmiarem – remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej nie występuje.

Pytanie 6

Czy przedmiotem przetargu jest zamontowanie ławek parkowych typ LA1, wg prospektu załączonego do SIWZ w pliku PB – opis techniczny, jakie są parametry techniczne ławek, stalowe, żeliwne czy betonowe, wymiary ?

Ad. 6 – plac zabaw – ławki wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo z oparciem do wkopania, kolor. Deski z drewna klejonego pomalowane dwukrotnie impregnatem do drewna, o przybliżonych parametrach: dł./gł. 200/40 cm, wys. 80cm ponad poziom terenu.

Pytanie 7

Czy przedmiotem przetargu jest zamontowanie koszy na śmieci typ K1, wg prospektu załączonego do SIWZ w pliku PB – opis techniczny, czy inne, jakie są parametry techniczne śmietników ?

Ad. 7 – plac zabaw – kosz metalowy, ocynkowany ogniowo o pojemności 40L do wkopania, kolor.

Pytanie 8

Czy załączony do SIWZ projekt tj. rysunek nr 2, rys nr. 5 i rys nr 6 dotyczą zadania objętego przetargiem?

Ww. rysunków nie można skoordynować z rysunkiem nr 3 projekt placu zabaw – ETAP I.

Ad. 8 – NIE – rysunki nr 2;5;6 nie są objęte przedmiotem zamówienia, dotyczą Placu Wolności - ETAP II zadania.

Pytanie 9

Czym obramowane jest boisko do siatki plażowej, obrzeżem betonowym czy krawężnikiem?

Proszę o udostępnienie projektu na przekroje warstw boiska i obramowanie boiska. W rysunkach załączonych do SIWZ nie ma projektu na boisko.

Ad. 9 – obramowanie obrzeżem 6x25cm na ławie piaskowej po obwodzie boiska do piłki plażowej.

Pytanie 10

Jaką ilość obrzeży betonowych o wym. 8cmx30cm z wykonaniem ław betonowych jest przedmiotem przetargu, czy zgodnie z przedmiarem **poz. 4 tj. 281,37mb**, czy zgodnie z projektem **425,58mb** ?

Ilość obrzeży wg wyliczenia wg. projektu :

1) chodniki nawierzchni Hanse Grand wg. poz. 10 przedmiaru wynosi $213,36m^2$: 2m szerokości = 106,68mb razy dwie strony chodnika = 213,36mb obrzeża betonowego.

2) chodniki z kostki POLBRUK wg poz.6 przedmiaru wynosi $61,29m^2$: 2m szerokości = 30,65mb razy dwie strony chodnika = 61,30mb obrzeża betonowego.

3) nawierzchnia pod stół ping-pong o wym: $(4,52+8,94)*2=$ 26,92mb obrzeża betonowego

4) boisko do piłki plażowej $(12+22,0)*2+8,0*3+16,0*2=$ 124,00mb obrzeża betonowego

Razem: 213,36+61,30+26,92= 301,58mb, jeżeli dodamy obramowanie boiska do siatki plażowej (na które nie ma rozwiązania projektowego) w ilości 124,00mb to razem jest 425,58mb obrzeży a nie 281,37 mb jak podano w przedmiarze.

Ad. 10 – Obrzeże 6x25cm – 68mb; obrzeże 8x30cm – 281,37mb

Pytanie 11

Co oznacza linia przerywana koloru fioletowego na rys.nr 2 projektu (rys. nr 3 pdf. stanowiący załącznik do SIWZ) nie została opisana w legendzie na ww. rysunku ?

Ad. 11 – Linie fioletowe przerywane to granice działek.

Pytanie 12

Jaki jest zakres robót ETAPU I objętego przetargiem wg rys. nr 2 projektu linia przerywana koloru zielonożółtego określająca ETAP I nie została dokończona zatem zakres robót w całości nie jest określony ?

Ad. 12 – zakres linii obejmuje również chodnik z kostki betonowej brukowej na działce nr 594

Pytanie 13

Jakie parametry techniczne powinien posiadać piasek do wypełnienia boiska do piłki plażowej ?

Ad. 13 – mieszanka piasku MSa i FSa (50%/50%) – czyli frakcje w zakresie 0,063÷0,63mm

Pytanie 14

Czy przedmiotem przetargu jest dostarczenie 2szt piaskownic jak pokazano w projekcie rys. nr 3, czy jak podano w SIWZ pkt III ppkt 1 pn. Opis przedmiotu zamówienia – podano tylko cyt.piaskownica drewniana 2,5x2,5m bez podania ilości, można ten zapis potraktować że dotyczy 1 szt. i w ofercie wycenić 1szt ?

Ad. 14 – jak na rys. – szt. 2

Pytanie 15

Czy przedmiotem przetargu jest dostarczenie 2szt bujaka na sprężynie jak pokazano w projekcie rys. nr 3, czy jak podano w SIWZ pkt III ppkt 1 pn. Opis przedmiotu zamówienia – podano tylko cyt. bujak na sprężynie bez podania ilości, można ten zapis potraktować że dotyczy 1 szt. i w ofercie wycenić 1szt ?

Ad. 15 – jak na rys. – szt. 2