

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej do miejscowości Ksawerów  
ADRES INWESTYCJI : Ksawerów dz. Nr 123, 164/4 obr. Wilka  
INWESTOR : Gmina Sulików  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Dec  
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.04.2011

Data zatwierdzenia

Projektuje się wykonanie remontu drogi dojazdowej do miejscowości Ksawerów na działkach Nr 123 oraz 164/4, obręb Wilka, gmina Sulików na długości 1,07 km

Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie profilowania istniejącej drogi gruntowej z wyrównaniem kolein i nierówności, wykonanie warstwy nawierzchni z tłucznia niesortowanego 0-63mm o grubości 8cm

Z gruntu z profilowania wykonać pobocza drogi.

Powierzchnia drogi - 5268,65 m<sup>2</sup>,

Powierzchnia poboczy - 1070m<sup>2</sup>.

Przewiduję się również obcięcie gałęzi i krzaków na odcinku 750,00mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont drogi dojazdowej do m. Ksawerów</b>					
1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		5268.65	m <sup>2</sup>	5268.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>5268.65</b>
2	<b>KNNR 6 0113-04 analogia</b>	Warstwa tłuczniowa z kruszyw łamanych 0-63 mm, gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		5268.65	m <sup>2</sup>	5268.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>5268.65</b>
3	<b>KNR 2-31 1402-02</b>	Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>		
		1070.00*0.50*2	m <sup>2</sup>	1070.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1070.00</b>
4	<b>analiza indywidualna</b>	Ręczne obcinanie gałęzi wzdłuż drogi na odcinku 750 mb z wywozem lub spalaniem na miejscu.	m		
		750	m	750.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.00</b>