

Odbudowa drogi gminnej nr 109789D ul. Wiejska w Sulikowie zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz.  
nr 207, 753 i 304 - dł. 1.325 m  
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		prawostronny km 0+291-0+335 - dł. 44 m			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
19 d.4	KNNR 1 0202-06 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.  (68+68+40+76)*0.5+(20+20+20+10+10)*0.72  odbudowa rowów przydrożnych o średnich parametrach : szerokość dna b= 0,5 m, głębokość h=0,5 m, nachylenie skarp 1:n=1:1, Fśr. = 0,5 m2 km 0+402-0+470 - lewostronny, dł. 68 m km 0+470-0+538 - prawostronny, dł. 68 m km 0+544-0+584 - prawostronny, dł. 40 m km 0+658-0+734 - prawostronny, dł. 76 m odbudowa rowów odpływowych do średnich parametrów : szerokość dna b=0,8 m, głębokość h=1,0 m, nachylenie skarp 1:n=1:1, Fśr.=1,8 m2, śr. przekrój istniejący = 60%, Fw=0,72 m2 km 0+402 - po 10 m przed i za przepustem P-3, dł. 20 m km 0+470 - po 10 m przed i za przepustem P-4, dł. 20 m km 0+526 - po 10 m przed i za przepustem P-6, dł. 20 m km 0+565 - 10 m poniżej przepustu P-7, dł. 10 m km 0+594 - 10 m poniżej przepustu P-8, dł. 10 m	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	183.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.60</b>
20 d.4	KNNR 1 0503-04	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV (0.71*2+0.5)*(68+68+40+76)+(1.41*2+0.8)*(20+20+20+10+10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	773.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>773.44</b>
21 d.4	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy  10+6+5+6+6  P-2 - km 0+315-0+325 - po zjazdem/P - dł. 10 m P-3 - km 0+402 - pod drogą, dł. 6 m P-4 - km 0+470 - pod drogą, dł. 5 m P-7 - km 0+565 - pod drogą, dł. 6 m P-8 - km 0+594 - pod drogą, dł. 6 m	m m	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
22 d.4	KNNR 6 1302-05	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy  6  P-6 - km 0+526 - pod drogą, dł. 6 m	m m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
23 d.4	KNNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm (analogia)  19+14  P-1 - km 0+291 - pod drogą - kamienny dł. 19 m P-11 - km 0+882 - pod drogą - średnicy 200 mm, dł. 14 m	m m	33.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.00</b>
24 d.4	KNNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe  2*1.2  przepustu P-1 - km 0+291	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
25 d.4	KNNR 4-04 1103-04 + KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 2 km  2.9+2.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.30</b>
26 d.4	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (6+12+14)*0.8*1.2  wykop pod przepusty P-9, P-10, P-11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.72</b>
27 d.4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe  0.5*0.15*(19+6+6+12+14)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.28</b>