

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców Bierniej.
ADRES INWESTYCJI : Bierna dz. nr 388
INWESTOR : Ochotnicza Straż Pożarna w Bierniej
ADRES INWESTORA : Bierna 59-970 Zawidów
BRANZA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE WOJCIECH PRZYBYŁA : Wojciech Przybyła Upr. bud. 293/77/WBPP J.Góra - DOŚ/BO/000
DATA OPRACOWANIA : 2014-03-07

WYKONAWCA KOSZTORYSU WOJCIECH PRZYBYŁA

INWESTOR :

NACZELNIK OSP BIERNIA

SKARBNIK OSP BIERNIA

M. Raczak
Marek Raczak

Kopij
Tomasz Kopij

Data zatwierdzenia

~~mgr inż. PAWEŁ SZUCHAŁSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. LBS/4020/POOK/08
DOŚ/BO/0485/08~~

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Bierniej
59-970 Zawidów, woj. dolnośląskie
NIP 615-18-67-993, Regon 230003484

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców Biernej					
1		Altana.			
1.1		Wykopy pod fundamenty.			
d.1.1	1 KNR-W 2-01 0203-09 z.o. 2.8.3. z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - do 750 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		1.20*0.80*0.80*8	m ³	6.144	
				RAZEM	6.144
1.2		Fundamenty.			
d.1.2	2 KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m ³		
		0.8*0.8*0.10*8	m ³	0.512	
				RAZEM	0.512
d.1.2	3 KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		0.50*0.50*0.10*8	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
d.1.2	4 NNRNKB 202 0136-02	(z.l) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		0.40*0.40*0.90*8	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
1.3		Podłoga na legarach.			
d.1.3	5 KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		18.36	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
d.1.3	6 KNR-W 2-02 1121-04 analogia	Podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach.	m ²		
		3.0*6.12	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
1.4		Ściany elementy drewniane.			
d.1.4	7 KNR 0-21 4001-08	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 160 mm	m ²		
		8*(2.20*0.12*0.12)+6.0*2*0.12*0.12+4*2.76*0.12*0.12	m ² ściany m ² ściany	0.585	
				RAZEM	0.585
d.1.4	8 KNR 0-21 4003-07	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 150 mm	mb		
		0.05*0.10*3.0*6	mb	0.090	
				RAZEM	0.090
d.1.4	9 KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek # 38 mm	m ²		
		(1.88*1.20)*6+3.00*1.20*2	m ²	20.736	
				RAZEM	20.736
1.5		Stropodach.			
d.1.5	10 KNR-W 2-02 0401-01/02 analogia	Wiązba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 3,24 m - ekstrapolacja	m ²		
		(6.40*1.96)*2	m ²	25.088	
				RAZEM	25.088
d.1.5	11 KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
		(6.40*1.96)*2	m ²	25.088	
				RAZEM	25.088
d.1.5	12 KNR-W 2-02 0505-04	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na zszywki	m ²		
		25.088	m ²	25.088	
				RAZEM	25.088
2		Mur zbiornika.			
d.2	13 KNR-W 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów zwirowych, bloczków o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		8.71+26.58	m ²	35.290	
				RAZEM	35.290
d.2	14 KNR AT-31 0505-01 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		43.56	m ²	43.560	
				RAZEM	43.560
d.2	15 KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43.56	m ²	43.560	
3		Zagospodarowanie terenu.		RAZEM	43.560
16	KNR 2-21	Elementy wyposażenia zagospodarowania terenu. ŁAWOSTOŁY	szt.		
d.3	0607-01 WY- POSAŻENIE analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-21	Elementy wyposażenia zagospodarowania terenu. KOSZE.	szt.		
d.3	0607-01 WY- POSAŻENIE analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Przyłącze wodne.			
18	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o	kpl.		
d.4	0122-04	śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15	Hydrant ogrodowy o śr. nominalnej 32 mm PUNKT CZERPALNY.	szt.		
d.4	0135-07 PUNKT CZERPAL- NY.				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000