

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górny  
ADRES INWESTYCJI : Radzimów 73  
INWESTOR : Gmina Sulików  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

---

WYKONAWCA :

**BUDNARY 2**  
NADZORY • KOSZTORYSOWANIE • WYKONAWSTWO  
**Krystyna Nawrocka**  
59-900 Zgorzelec, ul. Łanowa 8  
NIP 615-134-71-99, REGON 021014350

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Dach Radzimów</b>					
1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
	18		m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m <sup>2</sup>		
	256		m <sup>2</sup>	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
3	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
	248		m <sup>2</sup>	248.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.000</b>
5	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m <sup>2</sup>		
	248		m <sup>2</sup>	248.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.000</b>
6	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
	248		m <sup>2</sup>	248.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>248.000</b>
7	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m <sup>2</sup>		
	256		m <sup>2</sup>	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	33.5		m	33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	28		m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
	45		m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
12	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> z cegły klinkierowej	m <sup>3</sup>		
	1.530		m <sup>3</sup>	1.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.530</b>
14	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> tynki kominów na strychu	m <sup>2</sup>		
	10		m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - kominy na strychu	m <sup>2</sup>		
	10		m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
	4		szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 256	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
19	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połąci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasycionej 256	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
20	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 256	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
21	KNR 0-15II 0517-03 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką karpiówkz z otworami z przykręceniem wkrętami - "czerwona angoba szlachetna" wraz z dachówką krawędziową (lewą , prawą) 256	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
22	KNR 0-15II 0517-04 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 18.5	m		
			m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
23	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory 18.5	m		
			m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
24	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płetek przeciwnięgowy 38	m		
			m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
26	KNR-W 2-02 0515-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan -cynk 45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
27	KNR-W 2-02 0520-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan - cynk 45	m		
			m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
28	KNR-W 2-02 0527-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan - cynk 28	m		
			m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
29	KNR-W 2-02 0520-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynk 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 50	m		
			m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
31	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 76	m		
			m	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
32	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 26	m		
			m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
33	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 15	szt.		
			szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
34	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	pomiar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
35	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		5	· pomiar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
36	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
37	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 11			
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,8,10,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)			