
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie
ADRES INWESTYCJI : Ul.Dworcowa 2 , 59-975 Sulików
INWESTOR : Gmina Sulików
ADRES INWESTORA : ul.Dworcowa 5 , 59-975 Sulików
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 26.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
elewacja					
1	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 20.5	m ³ m ³	20.500	
				RAZEM	20.500
2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków cokołu z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 45.44	m ² m ²	45.440	
				RAZEM	45.440
3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 45.44	m ² m ²	45.440	
				RAZEM	45.440
4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa 45.44	m ² m ²	45.440	
				RAZEM	45.440
5	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 45.44	m ² m ²	45.440	
				RAZEM	45.440
6	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 45.44	m ² m ²	45.440	
				RAZEM	45.440
7	KNR AT-27 0306-01	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne gruntowanie podłoża pionowego 33.42	m ² m ²	33.420	
				RAZEM	33.420
8	KNR AT-27 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej 33.42	m ² m ²	33.420	
				RAZEM	33.420
9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 20.5	m ³ m ³	20.500	
				RAZEM	20.500
10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 50.60	m m	50.600	
				RAZEM	50.600
11	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 50.60	m m	50.600	
				RAZEM	50.600
12	KNR-W 2-02 0606-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp. - ułożenie geowłókniny 20.30	m ² m ²	20.300	
				RAZEM	20.300
13	kalkulacja własna	wykonanie opaski szer. 0,50 m z kamienia płukanego 25.30	m ² m ²	25.300	
				RAZEM	25.300
14	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02 1037-02 analogia	Drzwi piwniczne deskowe pełne 3.6	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
16	KNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 390.79	m ² m ²	390.790	
				RAZEM	390.790
17	KNR 2 1505-01 analogia	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 390.79	m ² m ²	390.790	
				RAZEM	390.790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
	44		m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
19	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
	30		szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-03 0203-02 analogia	przełożenie przewodów zamontowanych na tynku w bruzdę	m		
	45		m	45.000	
				RAZEM	45.000
22	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
	25		m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
24	TZKNBK IX 5403-21 analogia	Oczyszczenie gzymsów ,obramowań okien, listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek	m		
	280		m	280.000	
				RAZEM	280.000
25	kalkulacja własna	Mycie dwukrotne tynków zewnętrznych pod ciśnieniem	m ²		
	390.79		m ²	390.790	
				RAZEM	390.790
26	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
	80		m	80.000	
				RAZEM	80.000
27	kalkulacja indywidualna	Naprawa ,odtworzenie zgodnie z zasadami sztukatorstwa zdobień elewacji (gzymsó ,parapetów,obramowań okien)	m		
	280		m	280.000	
				RAZEM	280.000
28	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²		
	78		m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
29	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
	390.79		m ²	390.790	
				RAZEM	390.790
30	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna gzymsów , parapetów, ozdobień okiennych	m ²		
	168		m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
31	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
	156		m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
32	kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi wejściowych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalkulacja indywidualna	Cięcia pielęgnacyjne drzew ponad dachem budynku	kpl		
	2		kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
	3		m ³	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31)			

37. DOŁĄTKOWO NALEŻY WYCENIĆ WYCIĘCIE 1 DRZEWA Z FREZOWANIEM
PNIA. DRZEWO O OBWODZIE 100 cm, NA WYSOKOŚCI 1,3 m.